

Plaatsingsvoorwaarden Tuinhuizen en overkappingen

Alvorens het tuinhuis te plaatsen, zijn er een aantal werkzaamheden die verricht dienen te worden. Uiteraard kunnen wij deze werkzaamheden compleet voor u verzorgen.

VOORBEREIDING:

- **Op de plaats waar het tuinhuis komt te staan dient een zandpakket van minimaal 30 cm te liggen over de gehele bouw wat op dezelfde manier en op hetzelfde moment verdicht is. Hierbij is het van belang dat het zandpakket vulzand en of menggranulaat 0/31.5 betreft en dat het geheel goed is afgetrild met een zware triller. LET OP: bij inbrengen van zand en of puin moet het gelijk verdicht worden zodat zware regenbuien er niet voor kunnen zorgen dat het drijfzand wordt.** De reden dat er gebruik wordt gemaakt van zand, in plaats van zwarte grond / klei grond, is dat zwarte grond / klei grond niet kan worden verdicht. Op den duur zal zwarte grond onder het tuinhuis wegspoelen, met als gevolg dat de fundering wegzakt. Het tuinhuis kan dan scheef komen te staan/ verzakken.
- **Onder het tuinhuis dienen de betonbanden en/of poeren waterpas te worden geplaatst.** Dit zorgt ervoor dat het tuinhuis recht geplaatst kan worden en dat het een goede fundering heeft. Indien de betonbanden niet waterpas staan, kan het tuinhuis op één punt gaan hangen met alle gevolgen van dien.
- **De maten zoals vermeld in de offerte voeren wij door in de bouw van uw tuinhuis/overkapping. Of hier een vergunning voor aangevraagd moeten worden dient u zelf uit te zoeken en te regelen. Wij zijn hier NIET voor verantwoordelijk/ aansprakelijk.**
*Disclaimer: De maatvoeringen kunnen een aantal centimeter afwijken gezien de afmetingen van de materialen en de werking van het hout.

ONDERHOUD:

- **Om de levensduur te verlengen kunt u het tuinhuis beitsen of schilderen. Doe dit aan de buitenkant en ook aan de binnenkant om te voorkomen dat het hout de warmste kant op trekt.**
- **Lariks Douglas kan niet worden geschilderd of geïmpregneerd (wel gebeitst). Daarom zijn de in kleur gespoten planken die wij aanbieden altijd van vurenhout.**

OVERIG:

- **U dient tijdig aan te geven of er beperkingen zijn om met de wanden / materialen in de tuin te kunnen komen (bijvoorbeeld een doorloophoogte van een poort).** Dit is voor de voorbereiding van belang i.v.m. het maken van de wanden in de fabriek.
- **Tuinhuizen en of overkappingen zullen worden geplaatst zoals deze te zien zijn bij ons in de showtuin tenzij anders vermeldt.**
- **LET OP: Op een plat dak kan water blijven staan. Dit kan geen kwaad voor de kwaliteit van het tuinhuis/overkapping. EPDM is hiervoor juist geschikt.**

GARANTIE:

- **Tuinhout-Centrum biedt garantie indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en het grondwerk en het plaatsen van het tuinhuis door ons is verzorgd.**
Indien u ervoor kiest om het grondwerk zelf te verzorgen en/of het tuinhuis zelf te plaatsen, dan kunnen wij hierop geen garantie bieden.
- **Wij geven geen garantie op: (uitvallende) noesten en kwasten, uitzetten en krimpen/kromtrekken, hars uitvloeien, (haar) scheuren, ruwe plekjes en randen, groene vlekken op het hout (wanneer geïmpregneerd) en verschil in kleur en structuur en vergrijzing uiteraard.** Voor meer informatie betreffende hout eigenschappen kunt u dit bij ons opvragen.
- **In geval van stormschade kunt u terecht bij uw verzekering. Deze wordt niet door ons vergoed.**



Tuinhout-Centrum BV
Mussenbergseweg 4
6604 BS WIJCHEN
info@tuinhout-centrum.nl
024-6418335